

Lisätietoja/tarkennoksia Evijärven terveysaseman ja vanhustenpalvelukeskuksen saneerausurakkatarjouspyyntöön

Kysymys: Suunnitelmissa lämpöjohtoputkiksi on määritetty HfeMa, onko tarkoitus tehdä HST ja ZN putkella?

Vastaus: Suunnitelmista poiketen kohteen lämpöjohtoputkiksi tulee asentaa HZ, eli hiiliteräsputki, joka on ulkopuolelta sinkitty tai vastaava.

Kysymys: Tehdäänkö kohteen viemäreille jotain?

Vastaus: Ainoastaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Eli IV-konehuoneissa ja tuuletusviemäreitä muutetaan vanhustenpalvelukeskuksen ullakolla.

Kysymys: Suunnitelmissa käyttövesiputkistoksi on määritetty kupariputket.

Vastaus: Suunnitelmista poiketen kohteen käyttövesiputket toteutetaan kupariputken asemesta komposiittiputkella.

Tarkennos: Terveyskeskuksen toimenpidehuoneissa olevat lastulevyalakatot puretaan ja oleva höyrynsulku korjataan. Toimenpidehuoneiden alakatot uudelleen levytetään tuplakipislevyllä rakennekuvien mukaisesti.

Tarkennos: Terveyskeskuksen toimenpidehuoneiden alakattojen sähköistykset toteutetaan pinta-asennuksena.

Tarkennos: Vanhustenpalvelukeskus on koko saneerauksen ajan toiminnassa. Vanhustenpalvelukeskuksen ilmanvaihtoon ei saa tulla pitkiä keskeytyksiä niillä rakennuksen osilla joissa on asukkaita. IV-urakoitsijan on varmistettava ilmanvaihdon pitkäaikainen keskeytymättömyys koko saneerauksen ajan.

11.6.2020 Tuomo Saari, Kunnaninsinööri, Evijärven kunta